

广利环审〔2023〕18号

广元市利州生态环境局 关于《建筑工程检测实验室建设项目 环境影响报告表》的批复

广元城投精一建筑工程检测有限公司：

你单位报送的《建筑工程检测实验室建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)收悉，经研究，现批复如下。

一、项目位于广元市利州区雪峰办事处雪峰村，建设内容主要包括主体工程、储运工程、环保工程等，总建筑面积1382平方米，配套附属设施建设及设备购置等。项目总投资200万元，其中环保投资9.5万元。

根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修改)中相关规定，本项目不属于目录中规定的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目，符合国家现行产业政策。项目用地已取得《建设工程规划许可证》(建字第2016089号)，用地性质为行政办公用地，符合用地规划要求。

严格落实报告表提出的环境保护措施，确保项目污染物达标排放、环境风险可控，该项目建设从环保角度可行，我局原则同

意报告表环境影响评价总体结论。你单位应严格按照报告表中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设和运行管理中应重点做好的工作

(一)加强施工期环境管理,全面落实施工期污染防治措施,优化施工场地布置和合理安排施工时段,有效控制施工废水、废气、噪声及固体废物等对周围环境的影响。

(二)严格按照报告表要求,落实并优化各项水污染防治措施,加强用水管理。生活污水、实验废水经管道排入办公楼已建预处理池(10m³)预处理后排入市政污水管网,进入广元大一污水处理厂处理。落实地下水污染防治措施,按照相关规范对重点防渗区做好防渗措施,防止地下水环境污染。

(三)严格按照报告表要求,落实并优化大气污染防治措施。废气经集气罩收集后经干式SDG酸雾吸收剂+二级活性炭处理后,通过楼顶排气筒(22米)排放。

(四)严格按照报告表要求,落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备,优化布置噪声源,对钢筋拉力测试仪等高噪声设备采取消声、减振等降噪措施。加强设备维护保养,确保设备处于良好运转状态,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值。

(五)严格按照报告表要求,加强固体废物收集、运输及暂存、处置等过程的环境管理,严格按有关技术规范 and 规定落实各

项防范措施。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。实验废物、实验废液、废活性炭等收集后分类暂存危废暂存间，定期交由有资质的单位清运、处置。

(六)严格按照报告表要求，落实并强化各项环境风险防范措施和应急预案，加强人员培训及应急演练，保障应急处理系统正常运行，加强对各项环保设施的运行及维护管理，确保其稳定、正常运行，避免事故性排放。

(七)项目建成运行后，应按国家有关规定制定自行监测方案，开展相关监测工作，并根据监测结果和最新环保要求，及时优化完善工艺设备和环保措施。

三、项目实施后，VOCs总量控制指标为：0.0545 kg/a。项目污染物许可排放量已经广元市利州生态环境局确认。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用制度。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者污染防治、生态破坏防止措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，请利州生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

广元市利州生态环境局

2023年11月20日

抄送：利州生态环境保护综合行政执法大队
